


Mesa de reunião em formato bote com os cantos arredondados, nas dimensões 3750x1250/900x780mm (LxPxH) com tampo de 50mm confeccionado em:

- Parte superior em MDP 18mm na cor Carvalho Avelã com faixa de 45cm em Grafite;
- Parte inferior em MDP 18mm na cor Grafite;
- Miolo em MDP 14mm na cor Grafite com recuo de 7,5mm nas bordas.

**PLANTA BAIXA**  
ESCALA 1:20




**IMAGEM ILUSTRATIVA**  
Sem escala



**IMAGEM ILUSTRATIVA**  
Sem escala

OBS.: VERIFICAR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS AUTORES DO PROJETO.

PROJETO	Diego Braga Machado	DATA	APROVAÇÃO	DATA
	(ASSINATURA DO AUTOR)	___/___/___	GERÊNCIA ODMP.CD	___/___/___



UHI - ME  
DETALHAMENTO DE MOBILIÁRIO  
DIRETORIA DE COORDENAÇÃO  
REFORMA BLOCOS 09 E 10  
DETALHE 11 - MESA DE REUNIÕES (MRB1)  
FOZ DO IGUAÇU - PR - BRASIL

OD.CD - Superintendência de Obras e Desenvolvimento ODM.CD - Departamento de Obras e Manutenção ODMP.CD - Divisão de Planejamento de Infraestrutura	MÓVEIS DC 11	R0
---	--------------	----