

Os projetos do processo NF 0784-21, podem ser acessados por meio do seguinte link:

guianjos_itaipu.gov.br/EplRMEy8RSBGqNJ-FycRZqYBW3g58e7nbN8NFbc9jHzzNw

Breve resumo dos serviços a serem executados em cada recinto.

Detalhes que não foram previstos nos projetos em anexo deverão ser realizados pela empresa contratada, através de solicitação da fiscalização de Itaipu, e serão pagos através dos itens de serviços técnicos e apoios 01.03 da Planilha de Preços.

PONTOS DE PARADA

Previsto pintura geral, substituição das esquadrias, revestimentos e louças sanitárias, instalação de nova estrutura de madeira da cobertura e telha termo-acustica estilo colonial.

RECINTO DAS ONÇAS

Previsto pintura geral do recinto, pintura do piso do corredor de acesso e áreas de cambiamento, demolição de piso de concreto da área da maternidade, substituição de todas as portas metálicas, dos sistemas de contrapeso e de travamento das portas guilhotinas, impermeabilização de laje verde em cima do visor de vidro e realocação de quadros elétricos.

RECINTO DAS HARPIAS

Previsto pintura da estrutura metálica do recinto, das vidas baldrames e das paredes da área de cambiamento, substituição das telas metálicas, das cantoneiras por barra chata para fixação das telas, remoção das telhas instaladas atualmente, instalação de telha metálica conforme projeto, instalação de dois lagos com cascata, inclusive sistema de filtragem e paisagismo, instalação de pilares de eucalipto para ninhos das Harpias.

RECINTO DOS MACACOS

Previsto pintura geral do recinto, substituição das telhas cerâmicas por telha termo-acustica estilo colonial, substituição das telas metálicas e estrutura em tubo que se encontram danificados, regularização do piso danificado.

RECINTO LOBO GUARÁ E TAMANDUÁ

Previsto pintura geral do recinto, substituição das telhas cerâmicas por telha termo-acústica estilo colonial e demolição dos pisos de concreto dos cambiamentos, substituição telas danificadas.

RECINTO VEADO BORORÓ

Previsto pintura geral do recinto, instalação de telha termo-acustica estilo colonial na área externa do cabimento, substituição das telas metálicas e estrutura em tubo que se encontram danificados, instalação de porta metálica no depósito, instalação de duas janelas de correr com tela mosquiteiro.

RECINTO DOS CERVOS

Previsto pintura geral do recinto e substituição das telhas cerâmicas por telha termo-acústica estilo colonial.

RECINTO ANTAS E CATETOS

Previsto instalação de duas coberturas em piaçava na área do recinto, pintura geral do recinto, substituição das telhas cerâmicas por telha termo-acústica estilo colonial e construção de dissipador de energia.

RECINTO SOL E LUA

Para o Recinto Sol e Lua está previsto a pintura geral da área externa, pintura do piso da área de acesso, substituição de porta de madeira por porta metálica com barra anti pânico para saída de emergência, substituição das madeiras da cobertura e instalação de policarbonato alveolar da cobertura da área de acesso.