

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NC 0263-18

CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE BARCOS, SALA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITO NO REFÚGIO BIOLÓGICO DA ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ.

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas na licitação:

PERGUNTA 1

“Solicitamos a sondagem do terreno, não disponibilizado nos anexos.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. A sondagem do terreno não está disponível. As fundações devem ser executadas em estacas escavadas conforme subitem 7.3 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC e subitem 2.2 da Proposta Comercial, Anexo III do CBC.

Não obstante, a ITAIPU altera a descrição do subitem 7.3 das Especificações Técnicas conforme item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2

“A estrutura de concreto poderá ser executada em pré-moldado.”

RESPOSTA

Sim, a estrutura de concreto armado descrita no subitem 7.5.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC pode ser executada em pré-moldado. Em razão desta faculdade, pede-se para a consultante e demais interessadas reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 3

“[...] entrando em contato com a empresa fornecedora do tipo de telhas especificado em planilha e memorial (Isoeste Colonial), a mesma nos informou que esta telha apenas existe com núcleo em Poliuretano PU, não possuindo em EPS, conforme previsto em memorial e planilha, e com preço superior ao previsto. Como se deve proceder?”

RESPOSTA

Os preços constantes do Orçamento Estimado, Anexo II do CBC são referenciais, sendo responsabilidade da consultante e demais licitantes formar os preços da proposta comercial.

Além de telhas com núcleo em poliestireno serão aceitas igualmente as telhas com núcleo em poliuretano ou poliisocianurato, motivo pelo qual, a ITAIPU altera o texto do subitem 9.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Gentileza reportar-se ao item III deste Aditamento.

PERGUNTA 4

“Placas Cimentícias. Não esta previsto em planilha o fechamento com placas cimentícias, indicado na prancha de cortes. Solicitamos a revisão da planilha orçamentária.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Esclarece-se que o pórtico frontal não será executado em estrutura metálica e fechamento com placas cimentícias. A execução do pórtico frontal (com acabamento definido em projeto como R4 será em concreto armado conforme descrição do subitem 7.5.1 das Especificações Técnicas “Pórtico frontal”).

PERGUNTA 5

“Como podemos agendar a visita ao local?”

RESPOSTA

Inexiste previsão de visita técnica para o objeto em licitação, contudo, caso persista o interesse da consulente, solicita-se a gentileza de contatar a Divisão de Planejamento de Infraestrutura no número de telefone (45) 3520-6439 para agendamento prévio.

A visita técnica ao local da execução do objeto é facultativa e pode ser realizada até a data da sessão pública do Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18, contudo, caso da visita técnica resulte na formulação de perguntas, recomenda-se que a visita técnica seja realizada antes da data fixada no subitem 1.2.2 do CBC de forma a viabilizar as respostas às perguntas eventualmente formuladas.

II) A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do CBC procede à inclusão de descritivos nos subitens 7.3 e 7.5.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme a seguir:

Subitem 7.3

[...]

É prevista a execução de estacas escavadas somente sob os blocos de fundação do galpão de abrigo de embarcações, sendo uma estaca para cada bloco (14 estacas no total) com profundidade mínima de 2,5 metros e profundidade máxima de 3,20 metros.

Subitem 7.5.1

[...]

Por se tratar de edificação modular, todos os elementos de concreto armado (pilares e vigas) do galpão para abrigo de embarcações poderá ser pré-moldados. O pórtico principal indicado no projeto arquitetônico como acabamento R4, também poderá ser executado em concreto pré-moldado. Os demais elementos de concreto armado deverão ser executados no sistema convencional.

III) A ITAIPU com fundamento no subitem 2.6.2 do CBC, altera parte do texto do subitem 9.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme a seguir:

DE

[...]

As telhas metálicas termo acústicas devem ser compostas por duas chapas metálicas de liga alumínio-zinco (galvalume/aluzinc) com espessura de cada chapa de 0,43 mm. Entre as duas chapas metálicas deve haver uma placa de poliestireno expandido (EPS), com no mínimo 30 mm de espessura, formando o sistema conhecido como “sanduíche”. [...]

PARA:

[...]

As telhas metálicas termo acústicas devem ser compostas por duas chapas metálicas de liga alumínio-zinco (galvalume/aluzinc) com espessura de cada chapa de 0,43 mm. Entre as duas

chapas metálicas deve haver uma placa de poliestireno expandido (EPS), **PUR (Poliuretano) ou PIR (Poliisocianurato)**, com no mínimo 30 mm de espessura, formando o sistema conhecido como “sanduíche”. [...]

IV) Em decorrência das modificações promovidas pelo presente aditamento, a ITAIPU altera as datas do Calendário de Eventos conforme descrito a seguir:

DE:

[...]

1.2.2 Formalização de consultas:

Até às 17h de **28/03/18**

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.2.3 Respostas:

Até **02/04/18**

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de **04/04/18**

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em **04/04/18**, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em **04/04/18**, a partir das 9h30min [...].

PARA:

1.2.2 Formalização de consultas:

Até às 17h de **04/04/18**

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.2.3 Respostas:

Até **06/04/18**

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de **10/04/18**

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em **10/04/18**, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 10/04/18, a partir das 9h30min [...].

V) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NC 0263-18.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 27 de março de 2018
---	---------------------------