

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NF 1046-19

REFORMA DO POLIAMBULATÓRIO DA SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS DA ITAIPU, EM FOZ DO IGUAÇU - PR

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19, a ITAIPU, responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação.

PERGUNTA 1

O item 04.06 do Anexo II - Orçamento Estimado consta o fornecimento e a aplicação (lançamento, adensamento e acabamento) de concreto usinado fck 25 MPa com preço unitário de R\$ 58,66. Acreditamos que houve um erro de digitação porque o valor apresentado é irrisório comparado aos preços praticados no mercado. Isso será corrigido?

RESPOSTA

Assiste razão ao interessado, o preço unitário e o preço total do subitem 4.06 do Orçamento Estimado estão incorretos e serão alterados. Favor reportar-se a letra "A" do Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2

Os itens 07.01 e 07.02 do Anexo II - Orçamento Estimado tratam de alvenaria de tijolo cerâmico furado na horizontal, o primeiro item com espessura de parede de 19cm e o segundo com 14cm, no entanto os valores estão R\$ 75,97 e R\$ 109,91 respectivamente. No Anexo I - Especificações Técnicas tem-se "Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) furos na dimensão 09x14x19cm ou blocos cerâmicos de 14x09x19cm, conforme os itens 4.01 e 4.02 da Planilha de Preços". Os valores da planilha estão corretos? A parede mais grossa (espessa) é mais barata que a mais fina (menos espessa)? Os tamanhos dos tijolos são 9x14x19cm e 14x19x24cm conforme a planilha, ou somente 9x14x19cm conforme a especificação? É possível ofertar outro tamanho de tijolo, desde que a espessura da parede se mantenha conforme solicitado?

RESPOSTA

Realizada correção do subitem 7.7.1.1 do Anexo I do CBC - Especificações Técnicas. Favor reportar-se a letra "C" do Item II deste Aditamento.

PERGUNTA 3

No projeto 3212-DC-12450-P11 que apresenta o detalhamento das bancadas, nas vistas das bancadas é possível observar altura de 80cm com o tampo de granito ou inox com 3cm e o espelho com 10cm. Assim a altura da bancada será de 83cm. Haverá algum pé ou estrutura que não se pode visualizar nesse projeto sobre o móvel? Caso afirmativo: 1.1 - Qual o material desse pé ou estrutura e seu acabamento? 1.2 - Onde o custo com esse pé deverá ser computado? Caso negativo: 1.3 - O móvel de mdf ficará em contato direto com o piso?

RESPOSTA

Os móveis que serão apoiados sobre o piso deverão ter rodapé de MDF e sapatas niveladoras. Este custo deverá ser previsto no preço unitário de cada item das bancadas na Planilha de Preços.

PERGUNTA 4

O projeto 3212-DC-12450-P09 apresenta uma planta baixa onde é possível verificar que o piso porcelanato é feito de uma vez só, em toda a edificação, sem cortes nas paredes. Já no projeto 3212-DC-12450-P10 a planta de forro mostra que cada sala deve ser feita separadamente, até para centralização das luminárias. No entanto, nos cortes (projeto 3212-DC-12454-P14) não conseguimos identificar a altura final das paredes, porque aparentemente elas terminam no forro. Poderiam detalhar melhor essa execução, qual a ordem dos serviços a serem executados? Será permitido executar todo o piso de uma vez, depois fazer as paredes? Será permitido executar todo o forro de uma vez e depois fazer as paredes? Qual é a altura final das paredes? As paredes se apoiam em alguma estrutura existente no telhado?

RESPOSTA

O assentamento do revestimento do piso em porcelanato deverá ser executado de uma única vez, conforme apresentado no projeto de paginação do piso (projeto 3212-DC-12450-P09). Sobre o revestimento de porcelanato deverá ser instalada as paredes de drywall conforme planta executiva de construção (projeto 3212-DC-12450-P03). O forro deverá ser instalado após a execução das paredes de drywall, conforme projeto de paginação do forro (projeto 3212-DC-12450-P10). As paredes de drywall deverão ter altura de aproximadamente 266 cm, estas deverão passar no máximo 10 cm acima do nível do forro, somente para fixação dos perfis do forro. Não está prevista a fixação das paredes de drywall na estrutura da cobertura.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19, a ITAIPU:

A) altera o preço unitário e o preço total do subitem 4.06 do Orçamento Estimado, Anexo I do CBC:

DE:

preço unitário - R\$ 58,66
preço total - R\$ 586,60

PARA:

preço unitário - R\$ 402,68.
preço total - R\$ 4026,80

B) disponibiliza como anexo neste Aditamento a versão corrigida do Orçamento Estimado, Anexo II do CBC;

C) altera o subitem 7.7.1.1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC,

DE:

Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) furos na dimensão **09x14x19cm** ou blocos cerâmicos de 14x09x19cm, conforme os itens 4.01 e 4.02 da Planilha de Preços.

PARA:

Serão utilizados blocos cerâmicos de vedação com 6 (seis) furos na dimensão **09x14x19cm** ou blocos cerâmicos de 14x19x24cm, conforme os itens 7.01 e 7.02 da Planilha de Preços.

D) Esclarece, com relação a letra “C” anterior, que os valores unitários do Orçamento Estimado estão corretos. Devido a dimensão do bloco cerâmico, considerado para parede de 14 cm de espessura, é necessário uma quantidade de blocos maior, além da maior quantidade de horas de oficial e auxiliar de oficial para o assentamento destes blocos.

Poderão ser utilizadas outras dimensões de bloco cerâmico, desde que atendam a espessura da parede especificada nos itens da Planilha de Preços.

E) disponibiliza como anexos neste Aditamento os Projetos Elétrico/Dados enumerados abaixo:

[3212-DC-12453-P01 R3](#)

[3212-DC-12453-P02 R0](#)

[3212-DC-12453-P03 R0](#)

[3212-DC-12453-P04 R2](#)

III) Permanecem inalteradas as demais condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NF 1046-19.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 19 de agosto de 2019
---	----------------------------